

中条小学校校舎建設に伴う外構工事（第Ⅱ期）

図面リスト							
図面 No.	図 面 名	図面 No.	図 面 名	図面 No.	図 面 名	図面 No.	図 面 名
000	表紙・図面リスト	K-北校舎解体図（建築図）		G-外構図			
T-特記仕様書		K-001	概要・配置図・付近見取図	K-050	北 構造図-9	G-001	設計概要表・付近見取図
		002	面積表	051	北 構造図-10	002	外構図・植栽計画図
	T-001	003	外構計画図	052	北 構造図-11	003	外構平面詳細図1
	002	004	外構計画図 標準図	053	北 構造図-12	004	外構平面詳細図2
	003	005	仕上表	054	北 消防小屋	005	外構平面詳細図3
	004	006	北 1階平面図	055	昇降口 平面詳細図	006	外構部分詳細図1
005	外構特記仕様書(3)	007	北 2階平面図	056	昇降口 展開図	007	外構部分詳細図2
006	外構特記仕様書(4)	008	北 3階平面図			008	外構部分詳細図3
		009	北 R階平面図	KE-北校舎解体図（電気設備図）		009	現況図・植栽撤去図
		010	北 立面図-1	KE-001	キュービクル撤去図		
		011	北 立面図-2	KE-002	北校舎 教室・特別教室棟 1階平面図	GE-外構図（電気設備図）	
		012	北 立面図-3	KE-003	北校舎 教室・特別教室棟 2階平面図	GE-001	構内配電線路
		013	北 F通ブレース 詳細図	KE-004	北校舎 教室・特別教室棟 3階平面図		
		014	北 G通ブレース 詳細図	KE-005	北校舎 教室・特別教室棟 R階平面図	GM-外構図（機械設備図）	
		015	北 J通ブレース 詳細図			GM-001	消雪パイプ配管図
		016	北 CB補強 詳細図	KM-北校舎解体図（機械設備図）			
		017	北 3階家庭科室スリット 詳細図	KM-001	配置図		
		018	北 PH開口閉塞 詳細図	KM-002	北校舎 教室・特別教室棟 1階平面図		
		019	北 炭素繊維シート巻 詳細図	KM-003	北校舎 教室・特別教室棟 2階平面図		
		020	北 建具表-1	KM-004	北校舎 教室・特別教室棟 3階平面図		
		021	北 建具表-2	KM-005	北校舎 教室・特別教室棟 R階平面図		
		022	北 部分詳細図				
		023	北 矩計図				
		024	北 階段平面詳細図・断面詳細図				
		025	北 普通教室、配膳室、倉庫平面詳細図・展開図				
		026	北 図工室、準備室平面詳細図・展開図				
		027	北 家庭科室、準備室平面詳細図・展開図				
		028	北 便所廻り平面詳細図・断面詳細図・展開図				
		029	北 1階建具配置図				
		030	北 2階建具配置図				
		031	北 3階建具配置図				
		032	北 R階建具配置図				
		033	北 建具表-1				
		034	北 建具表-2				
		035	北 建具表-3				
		036	北 1階天井伏図				
		037	北 2階天井伏図				
		038	北 3階天井伏図				
		039	北 雑詳細図-1				
		040	北 雑詳細図-2				
		041	北 雑詳細図-3				
		042	北 構造図-1				
		043	北 構造図-2				
		044	北 構造図-3				
		045	北 構造図-4				
		046	北 構造図-5				
		047	北 構造図-6				
		048	北 構造図-7				
		049	北 構造図-8				

中条小学校校舎解体工事（第2期）

設計図

令和 7 年 3 月（全校）

建物概要

工事場所	新潟県胎内市大川町16-56		
敷地面積	23,406 m2		
用途	小学校		
構造・階数	鉄筋コンクリート造 3階建 ほか		
建築面積		延べ面積	
区分	市街化区域	用途地域	第一種住居地域
防火地域	法第22条区域指定		
その他の区域	騒音規制法による規制 ※あり（第 2 種区域） ・なし 振動規制法による規制 ※あり（第 1 種区域） ・なし 臨海地区≡景観計画区域（一般地域）		

※建物の棟別の詳細は、設計図を参照。

施工条件

項目	適用・条件等
①作業時間等	※指定あり ・指定なし (ありの場合の条件) ・騒音、振動規制法による作業禁止日、時間帯（特定建設作業に限る。） ・夜間作業 ※行わない
②駐車場その他	工事用車両の駐車場所 ①場内（任意） ・図示 ・ 資機材の置場所 ①場内（任意） ・図示 ・
③着手前対応	※工事に先立ち、周辺住民に対して工事説明を行なう。（発注者同席予定） (説明会予定時期・令和 年 月頃 ・実施時期未定) ※建築物除却届 ※必要（施工者作成とする。） ・
4その他施工条件	・理科室児童用実験台9基及び教師用実験台1基は仮設校舎へ移設する。

仕様書

I 共通仕様

1. 本共通仕様及び特記仕様に記載されていない事項は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部制定 建築物解体工事共通仕様書 令和4年版」（以下「解体共仕」という。）により、解体共仕に記載されていない事項は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和4年版」（以下「標仕」という。）による。

2. 解体共仕に用いられている用語を、次のとおり読み替える。

(1) 「工事請負契約書」を「胎内市財務規則（平成17 年9 月1 日）別記（第106建設条の2 関係）建設工事請負基準約款」（以下「約款」という。）に読み替える。

(2) 「監督職員」を「監督員」に読み替える。

(3) 「特記仕様書」を「特記仕様」に読み替える。

3. 次の各号に該当する解体共仕の項目について、解体共仕の規定を別表に置き換えて適用する。

(1) 1 章 1.1.2用語の定義の(ア)、(サ)及び(セ)

(2) " 1.6.1工事検査の(2)及び(3)

4. 解体共仕の次の項目の規定は適用しない。

1 章 1.1.2 用語の定義の(ソ)

" 1.6.2 技術検査

別表（建築工事）

号	項目	置き換え後の解体共仕の規定
	1 章 一般共通事項	
(1)	1.1.2 用語の定義	(7)「監督員」とは、約款第10条の規定に基づき受注者に通知された者をいう。 (9)「書面」とは発行年月日が記載され、署名又は押印された文書及び新潟県CALSシステム上で電子決裁処理された電磁的記録をいう。 (t)「工事検査」とは、約款に基づく次の各事項の確認をするために発注者又は検査職員が行う検査をいい、工事の施工体制、施工状況、出来形、品質及び出来ばえの検査（ただし、②に係る検査を除く。）を含む。 ①工事の完成（約款第32条） ②部分払の請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等（約款第38条） ③部分引渡しの指定部分に係る工事の完成（約款第39条） ④契約の解除時における出来形部分（約款第48条） ⑤必要があると認めたときの臨時検査（約款第50条）

(2)

1.6.1 工事検査

(2) 約款に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督員の指示を受けるものとする。
(3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査並びに約款第48条及び第50条に規定する検査は、発注者から通知された検査日に受ける。

II 特記仕様

1. 項目は、番号に 〇印の付いたものを適用する。
2. 特記事項は、①印の付いたものを適用する。
〇印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
①印と※印の付いた場合は、共に適用する。
3. 特記事項に記載の() 内の表示番号は、解体共仕の当該項目、当該図または当該表を示す。
特記事項に記載の(標仕) 内の表示番号は、標仕の当該項目、当該図または当該表を示す。
4. 製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。また() 内は製品名を示す。

章 項目 特記事項

①①工事実績情報の登録

②監理技術者の要件

③電気保安技術者

④解体工事における監督者の要件

⑤施工条件

⑥交通安全管理（出入りの管理）

(巡視)

⑦周辺構造物対策

⑧公共設備等への対策

⑨発生材の処理

⑩施工数量調査

⑪完成図等

⑫施工図等の取扱

⑬工事完成写真

⑭工事施工状況写真

②①騒音・粉じん等対策

※請負工事費 500万円以上の場合は登録する。(1.1.4)

※建築物に係る監理技術者証を有するもので、次のいずれかの要件を満たす監理技術者を専任で配置できること。
1 建築工事の施工に関し、10年以上の実務経験を有すること。
2 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格取得後4年以上の実務経験を有すること。

※要() (1.3.3)

※解体工事の施工は、次のいずれかの者の監督の下で実施すること。
1 解体工事施工技士
2 解体工事の実務経験が1年以上の者で、建設リサイクル法で定める「技術管理者」の資格要件を有する者。

(1.3.5) 解体共仕によるほか、左記施工条件及び図示による。

(1.3.7) 工事現場への出入口には、解体工事期間中、交通誘導員等を配置し、公衆の交通に支障をあたえないようにしなければならない。又、近接して他の建設工事等が行われる場合には、施工者間で交通の誘導について十分な調整を行い、交通の安全を図らなくてはならない。
※工事現場への車両等を出入りさせる場合には、道路構造物及び交通安全施設等に損害を与えることのないよう注意しなければならない。なお損傷させた場合は、直ちに当該管理者の指示により復旧しなければならない。

※交通安全巡視員等により工事現場内及びその周辺の安全巡視を敢行し、事故防止設備の完備及びその維持管理に努めなければならない。

※工事にあたって、周辺地盤のゆるみ又は沈下、構造物の破損、汚損等に十分注意するとともに、必要に応じて構造物の補強又は養生等について、その構造物の管理者とあらかじめ協議し、危害防止のための措置を講じなければならない。

※工事による影響があると思われる範囲内の公共埋設物、架空線等の処理等について、十分配慮して工事しなければならない。
公共の埋設物、架空線等に接近して工事を施工する場合は、あらかじめその埋設物、架空線等の関係者と協議し、施工の各段階における保安上必要な措置、埋設物、架空線等の防護方法、立会の有無、緊急時の連絡先及び連絡方法等を決定しておかなければならない。

(1.3.10) ※構外搬出適切処理
発注者に引渡しを要する発生材
・PCB含有物 ・金属類
工事現場において再利用を図るもの及び再資源化を図るもの

(1.4.2) 調査範囲 ・図示 ・
調査方法 ・

下記のものを作成し提出する。作成方法・部数等は、監督員の指示による。
・案内図及び配置図 ・残置物等の配置図
※竣工図（A1 2 部 A3 3 部） ・C A Dデータ
・下記図面をC A Dデータ化し電子媒体にて提出する。作成方法・媒体等は、監督員の指示による。
案内図、配置図、残置物等の配置図、その他監督員が指示した図面

施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。

工事完了後、整理のうえ監督員に提出する。 ※提出部数 2 部

撮影は、工事に係る材料、施工状況が確認できるように行うものとし、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領（平成31年版）・同解説 工事写真の撮り方 建築編」を参考に、撮影計画書を作成して監督員に提出する。
ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、撮影計画書の作成を省略できる。
※提出部数 2 部

(2.2.1) ※防音パネル ・防音シート 〇養生シート
防音パネルの設置範囲と高さ
設置範囲：
高 さ：

②足場その他

外部足場は枠組足場とする。(2.2.2)

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

内部解体足場 ・架台足場 ・枠組棚足場 ・枠組本足場 ・脚立足場

③総合仮設計画

※現場作業の安全確保、及び第三者災害の防止を目的として総合仮設計画を作成し、監督員の承諾を受ける。

4 監督員用事務所等

・監督員事務所 ・10 ・20 ・35 ・65 ・ m程度を設ける。(2.3.1)
・仮設事務所の中に監督員用空間を m程度確保する。
・監督員が使用できる備品として、下記のものを工事期間中現場に用意し、貸与する。

・保護帽 ケ ・両具 着 ・長靴 足 ・安全帯 組

⑤工事用水

構内既存の施設 ※利用できない 〇利用できる（※有償 ・無償）

⑥工事用電力

構内既存の施設 ※利用できない 〇利用できる（※有償 ・無償）

⑦仮設建物等

現場事務所、倉庫、下小屋等の仮設建物の位置はあらかじめ監督員の承諾を受ける。

8 山留めの撤去

埋め戻し ・砂 ・

(2.4.3)

③①事前措置

※浄化槽・排水槽等の汚水・汚物等を処理し、洗浄、消毒等を行う。(3.2.1)
※オイルタンク、オイルサービスタンク及び配管内の廃油を処理し、洗浄等を行う。

解体施工 ②機器等の解体

※工事範囲内の機器類は、各種別ごとに分別解体する。(3.4.1)
設備機器等は専門業者又はメーカーが解体し、バッテリー液・フロンガス等は関係法令に基づき適正に処分する。

③基礎及び杭

杭の撤去 ※行う ・残置
残置または一部撤去の場合の処理
※杭種、杭径、位置、杭頂部高さ等の記録を整備し、監督員に提出する。

解体方法 ※引抜き ・破砕 ・杭頭はつり(mまで)
引き抜いた杭の処理 ・

杭撤去跡の処理 ・山砂 ・流動化処理土 ・セメントミルク ・

杭の種類
・遠心力鉄筋コンクリートくい ・高強度プレストレスコンクリートくい
・場所打ちコンクリートくい ・木くい
・R Cパイプル

建物名等	杭径	長さ	本数	備考

④さく、照明設備等の付属物

付属物の解体 ・行わない 〇行う(・ ・図示) (3.10.1)

⑤構内舗装等

樹木等の伐採・伐根 ・行わない 〇行う(・ 〇図示) (3.11.1)
支障となる樹木の移植 ・行わない 〇行う(・ 〇図示)

⑥地下埋設物及び埋設配管

撤去する地下埋設物、埋設配管
・あり(・図示 ・) ・なし (3.12.1)

⑦解体後の整地

埋戻し及び盛土 ・A種 ※B種 ・C種 ・D種 (標仕3.2.3)(標仕表3.2.1)
・

発生土の処理 ・構内指示の場所 (・数均し ・堆積) (標仕3.2.5)
・構外搬出適切処理（指定場所：)
・処分地未特定のため、場内仮置きとし契約後変更とする

⑧火気使用作業等

※解体工事時にガスバーナーでオイルタンクやアスファルト防水層の近くを切断する時、爆発や火災発生の危険性がある場合には、事前に所轄の消防署へ連絡し、適切な措置を講じて作業しなければならない。

④①再資源化等

中間処理、再資源化施設 ※「追加特記6 建設廃棄物の処理」による。(4.4.1)
再資源化する建設廃棄物
※建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物 ※金属類
※資源有効利用促進法に基づく指定再資源化製品
※資源有効利用促進法に基づく指定再利用促進製品
・廃棄物処理法に基づく水銀使用製品産業廃棄物
・硬質ポリ塩化ビニル管及び継手 ・ガラス
指定建設資材廃棄物としての木材の縮減(焼却) ※不可 ・可
再資源化して現場で利用する建設廃棄物 ・

④②処理に注意を要する建設廃棄物

処理に注意を要する建設廃棄物 (4.5.1)
〇せっこうボード(石綿含有) ・せっこうボード(ひ素・カドミウム含有)
・せっこうボード(上記以外)
・C C A処理木材(クロム・銅・ひ素化合物系防腐処理木材)
処理の方法
・解体共仕第4章5節による。
施工に先立ち、処理計画書を作成し、監督員の承諾を受けること。

⑤①廃石綿等

※6 石綿含有建材の除去及び処理による。(5.4.1(1))

2 P C B含有機器類

調査方法 ※製造所、製造年、型式等による調査 (5.4.1(2))
・専門分析機関による微量P C B分析調査
調査対象 ・
上記のほかにも含有が疑われる機器があった場合は調査を行う。

3 P C B含有シーリング材

事前調査等 ・行う(下記の要領で分析する) ・行わない (5.4.1(3))
現場においてP C Bを採集し、専門分析機関で分析を行う。
採取箇所 ※外壁目地 ・建具周囲目地 ・図示
採取箇所数 ・部材が異なる毎に1箇所 ・図示
分析によりP C Bの含有が確認された場合は、下記により施工調査等を行い、適切に処理を行う。
調査範囲 ※工事範囲全て ・図示
調査内容 シーリング使用部位及び長さの確認
施工範囲と工事監理区分の確認
仮設計画
廃棄物等の搬出方法

4 廃油

処理方法 ・焼却処分 ・中間処理施設による再生処理 (5.4.1(4))

5 廃酸・廃アルカリ

処理方法 ・中和処理 ・焼却処分 (5.4.1(5))
・中間処理施設による再生処理

6 ダイオキシソ類

サンプリング調査 ・行う ・行わない (5.4.1(6))

材 料 名	調査箇所	測定方法

焼却施設の解体及び処分の方法 ・
ダイオキシソ類対策特別措置法施行令（平成11年政令第 433号）その他関係法令に従い、適切に処理すること。

⑥①共通

※建築物の解体等工事、石綿除去について、以下の基準を適用する。
・建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にはばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針（平成26年3月31日付け 技術上の指針第21号）
・建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル（建設労働災害防止協会）
・建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2014. 6（環境省水・大気環境局大気環境課）
・石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について（平成29年5月30日付け 環水大大発第1705301号）
・石綿含有仕大気汚染防止法の一部を改正する法律について（令和2年11月30日付け 環水大大発第2011301号）
・石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について（令和2年8月4日付け 基発0804第8号）
工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している吹付け材、成形板、建築材料等の使用の有無について調査する。(6.1.3)
調査範囲 ・
貸与資料 ・
分析による石綿含有の調査 ・行う(下表による) ・行わない

材 料 名	定性分析方法	定量分析方法
	・ 箇所	・ 箇所
	・ 箇所	・ 箇所
	・ 箇所	・ 箇所

上記以外に調査が必要と思われる箇所があった場合は、監督員と協議すること。

2 施工調査

胎内市教育委員会

中条小学校校舎建設に伴う外構工事（第Ⅱ期）

令和7年3月

総企画設計埼玉支店・アトリエR＆N 設計共同企業体

図面名称 解体特記仕様書（1）

S-1/-(A1)
S-1/-(A3)

T-001

一級建築士事務所 東京都知事登録 第59829号

一級建築士登録 第260001号 管理建築士 田上雅章

⑥

石綿含有建材の除去及び処理

③

石綿粉じん濃度測定

石綿粉じん濃度測定　・行う　・行わない

[6.1.4]

測定時期、場所及び測定点

適用測定名称	測定時期	測定場所	測定箇所数 (各処理作業室ごと)
・測定 1	処理作業前	処理作業室内	・()点
・測定 2		施工区画周辺又は敷地境界	・4方向各1点　・()点
・測定 3	処理作業中	処理作業室内	・()点
・測定 4		セキリティーン入口	・()点
・測定 5		集じん・排気装置の排出口(処理作業室外の場合)	・出口吹出し風量1m/s以下の位置各1点 ・()点
・測定 6		施工区画周辺又は敷地境界	・4方向各1点　・()点
・測定 7	処理作業後	処理作業室内	・()点
・測定 8	(隔離シート撤去前)	施工区画周辺又は敷地境界	・4方向各1点　・()点

測定方法

・自動測定器による測定

測定名称		測定方法
・測定 4		粉じん相対濃度(「 <i>ジ</i> 」粉じん)計、 <i>パ</i> ーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器(<i>リ</i> アルタイムモニター)等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定
・測定 5		

・JIS K 3850-1に基づいた測定

測定名称		<i>メ</i> ンフィル直径(mm)	試料の吸引流量(L/min)	試料の吸引時間(min)
・測定 4	・測定 5	25	5	30
・測定 4	・測定 5	47	10	120
・測定 4	・測定 5	47	10	240
・測定 4	・測定 5			

④ 石綿含有吹付け材の除去

(6.3.2)

除去工法

※解体共仕第6章3節による。

・

⑤ 石綿含有保温材等の除去

(6.4.3)

除去工法

※粉じん飛散抑制剤等による湿潤化の後、手ばらして行う。

・掻き落し・破砕・切断等による除去を行う。

※「3　石綿含有吹付け材の除去」により、作業場を隔離する。

⑥ 除去した石綿含有吹付け材等のこん包及び飛散防止

(6.4.3)

除去した石綿含有吹付け材・保温材等のこん包及び飛散防止

(6.3.2)

※密封処理（二重袋梱包）

※湿潤化

・固型化（※セメント固化　・

⑦ 石綿含有成形板の除去

(6.5.2)

作業場の区画

建物内部で除去を行う場合、除去作業場所と他の場所を隔てるため、開閉部位（出入口、換気口、窓等）は閉とし、ガラスの破損箇所等で開となっている部位を養生シート等で塞ぐ。

石綿含有成形板の種類

材 料 名	使 用 部 位	厚 さ (mm)	備 考
煙 突	ラインク	50	レベル 2
600×800×5本	(イタニットハ イ 150φ)		ウォータージョイント工法

※その他別紙調査報告書に依る

※上記以外に石綿含有が疑われる建材があった場合は、速やかに監督員と協議すること。

⑧ 除去した石綿含有吹付け材等の保管、運搬、処分等

(6.3.3) (6.4.4) (6.5.4)

除去した石綿等の処理

※各種廃棄物分類に応じた最終処分場で埋立処分

・中間処理

・アスベストの中間処理に適する溶融施設において溶融処理

・大臣認定を受けた無害化処理施設において無害化処理

⑦

追加特記

① 公共事業労務費調査への協力

※協力する

② 工事監理方式

共同監理　・有り　・無し

③ 適用基準等

・営繕工事電子納品要領（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課施設設備室監修）

※工事運行マニュアル（新潟県土木部都市局営繕課作成）

・

4 工事成績評定

※受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案し実施した創意工夫や工事特性に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の様式により提出することができる。（様式等は、工事運行マニュアルによる。）

⑤ 工事機械（機械の選定）

※機械の選定に当たっては、地域の安全及び環境対策上、転倒、騒音、振動等について十分注意して行なわなければならない。また工事規模、施工方法等に見合った、安全な作業ができる能力をもった機械を選定しなければならない。

機械の能力を十分に把握・検討し、その能力を超えて使用してはならない。

(組立及び解体)

※機械の組立及び解体に当たっては、機械に精通した者の直接の指導により、定められた手順を厳守しなければならない。

(使用及び移動)

※建設機械を使用し又は移動させる場合は、機械類に関する関係法令を厳守し、架線その他の構造物に接触し、若しくは定められた範囲以上に近接し、又は道路等に損害を与えることがないようにしなければならない。

※建設機械を作動させる範囲は、原則として工事現場内としなければならない。

やむを得ず工事現場外で使用させる場合には、作業範囲内へ立ち入りを制限する等措置を講じなければならない。

※架線、構造物又は工事現場の境界に近接して建設機械を使用する場合には、車止めの措置、ブームの回転に対するストッパの使用、近接電線に対する絶縁材の装着、見張り員の配置等の措置を講じなければならない。

(移動式クレーン)

※移動式クレーンの選定に当たっては、自立できるもので、施工条件、近隣環境等と施工計画との関連を検討して、安全な作業ができる能力を持った機械を選定しなければならない。

※移動式クレーンを使用する場合には、作業範囲、作業条件を考慮して、安定度、接地圧、アウトリガーの反力等の検討・確認を行い、適切な作業地盤上で使用しなければならない。

※移動式クレーンを使用する場合には、高所及び敷地周辺から、吊荷、吊具等の落下、飛散等に十分注意すると共に、これらによる危害を防止するための措置を講じなければならない。

(排出ガス対策型等建設機械)

※共通事項特記仕様書「排ガス対策型建設機械等に関する特記仕様書」による。

⑦

追加特記

6 建設廃棄物の処理等

1 再生資材の利用

下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

再生資材名	規格	使用箇所	再資源化施設名・所在地	備考

2 建設発生土の利用

盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。

発注機関	工事名	発生場所	施工会社名・連絡先	備考

3 建設発生土の搬出

工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出すること。

受入工事名／施設名称		
工事場所／施設所在地		
連絡先		
仮置場所の有無		
備考		

④ 建設廃棄物の搬出

工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所に搬出するものとして積算している。

搬出する廃棄物名	木くず	コンクリートくず
処理施設名称	曾根建株式会社　産業廃棄物最終処理場	曳家建設株式会社　中条処理センター
施設所在地	新潟県聖籠町次第浜3769-1	胎内市高野249-50
連絡先	0254-41-4545	0254-43-5258
備考		

搬出する廃棄物名	鉄くず・ガラスくず・陶器くず・がれき類	せつこうボード・廃プラ・アスベスト混入材
処理施設名称	株式会社　渡辺陸三商店	エコパークいずもざき
施設所在地	胎内市高野字上輪戸777番2	新潟県三島郡出雲崎町大字福川884
連絡先	0254-43-3743	0258-41-7800
備考		

搬出する廃棄物名

処理施設名称

施設所在地

連絡先

備考

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

5 建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、同法第18条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。

6 再生資源利用計画書を作成するものとする。

7 再生資源利用促進計画書を作成するものとする。

8 自ら産業廃棄物を運搬・処分する場合以外は、委託契約書の写しを提出すること。

9 特殊な副産物の処理等については、解体共仕第7章3節による。

10 協議について

建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、1～9の指定や条件によりがたい場合は、速やかに監督員に報告し、協議すること。

		工事名称	令和7年3月
		中条小学校校舎建設に伴う外構工事（第Ⅱ期）	
		図面名称	
		解体特記仕様書(2)	
		S=1/-(A1)	
		S=1/-(A3)	
		T-002	

	胎内市教育委員会	令和7年3月
	綜企画設計埼玉支店・アトリエR＆N　設計共同企業体	
	一級建築士事務所 東京都知事登録 第59829号　一級建築士登録 第260001号　管理建築士 田上雅章	

仕 様 書

I 共通仕様

1. 本共通仕様及び特記仕様に記載されていない事項は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和4年版」（以下「標仕」という。）による。

2. 標仕に用いられている用語を次のとおり読み替える。

- (1)「契約書」を「胎内市財務規則（平成17年9月1日）別記（第106建設条の2関係）建設工事請負基準約款」（以下「約款」という。）に読み替える。
- (2)「監督職員」を「監督員」に読み替える。
- (3)「特記仕様書」を「特記仕様」に読み替える。

3. 次の各号に該当する標仕の項目について、標仕の規定を別表に置き換えて適用する。

(1)	1章 各章共通事項	1節 共通事項	1.1.2 用語の定義の(ア)、(セ)、(ナ)
(2)	"	"	1.1.5 書面の様式及び取扱いの(2)
(3)	"	"	1.4.2 材料の品質の(1)及び(2)
(4)	"	"	1.4.4 材料の検査等の(1)
(5)	"	"	1.6.1 工事検査の(2)及び(3)

4. 次に掲げる標仕の規定は、適用しない。

1章	1.1.2	用語の定義の(二)
”	1.6.2	技術検査

別 表 (建築工事)

項 目		置 き 換 え 後 の 標 仕 の 規 定
1 章 各 章 共 通 事 項		
1 節 共 通 事 項		
(1)	1.1.2 用語の定義	(ア)「監督員」とは、約款第10条に基づき受注者に通知された者をいう。 (セ)「書面」とは発行年月日及び氏名が記載された文書又は新潟県CALSシステム上で電子決裁処理された電磁的記録をいう。 (カ)「工事検査」とは、約款に基づく次の各事項の確認をするために発注者又は検査職員が行う検査をいい、工事の施工体制、施工状況、出来形、品質及び出来ばえの検査(ただし、②に係る検査を除く。)を含む。 ①工事の完成(約款第32条) ②部分払の請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等(約款第38条) ③部分引渡し指定部分に係る工事の完成(約款第39条) ④契約の解除時における出来形部分(約款第48条) ⑤必要があると認めたとときの臨時検査(約款第50条)
(2)	1.1.5 書面の様式及び取扱い	(2) 書面により行わなければならないこととされている「監督員の承諾」、「監督員の指示」、「監督員と協議」、「監督員に報告」及び「監督員に提出」については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
(3)	1.4.2 材料の品質等	(1) 使用する材料は「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(契約時の最新版)」の名簿に記載されている品目については、当該名簿に記載されている材料又は製造所の製品とするほか、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、新品とする。ただし、設計図書に定める品のある場合は、この限りでない。なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものではない。 (2) 使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督員に提出する。 ただし、設計図書に定める J I S 又は J A S の材料で、J I S 又は J A S のマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合(次の(7)から(9)のいずれかに該当する材料を使用する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受けたとみなすことができる。))は、この限りでない。 (7) 建築基準法その他の認定品で、マーク等の確認ができる材料 (8) 建築材料・設備機材等品質性能評価事業「建築材料等評価名簿」に記載されている材料又は製造所の製品(特記で標仕の規定に基づく品質及び性能以外を規定した場合を除く。) (9) 特記により指定された材料又は製造者の製品
(4)	1.4.4 材料の検査等	(1) 工事現場に搬入した材料は、種別ごとに監督員の検査を受ける。ただし、次の(7)若しくは(9)に該当する場合はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (7) 工事完成検査時又は工事写真で、J I S 若しくは J A S のマークを確認できる場合 (9) 建築基準法その他の認定品と指定された材料で、工事完成検査時又は、工事写真で品質、性能を証明するマーク等を確認できる場合
(5)	1.6.1 工事検査	(2) 約款に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来部分等の算出方法について監督員の指示を受けるものとする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査並びに約款第48条及び第50条に規定する検査は、発注者から通知された検査日に受ける。

特記仕様

1. 項目は、番号に ☐印の付いたものを適用する。
2. 特記事項は、☒印の付いたものを適用する。
☐印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
☐印と※印の付いた場合は、共に適用する。
3. 特記事項に記載の()内の表示番号は、標仕の当該項目、当該図または当該表を示す。
なお、(参考)は標仕の「各部配分 参考図」を表す。
4. 製図台番は、五十音順と「株式会社」等の記載は省略する。また()内は製品名を示す。

項目	特記事項	
① 工事実績情報システム(CORINS)への登録	※請負工事費500万円以上の場合は登録する。	(1.1.4)
② 概成工期	※無し ①有(工期 令和 8年 2月 27日)	(1.2.1)
③ 品質計画等	建築基準法に基づき指定する条件 ・地区の区分に応じた風速 (V ₀ (m/sec)) ③ 3.0 ・ 3.2 ・地表面粗度区分 ・ I ・ II ③ III ・ IV ・多雪地域の指定 積雪区分 建造令第1455号 別表 ()	(1.2.2)
④ 電気保安技術者	※要 ()	(1.3.3)
⑤ 発生材の処理等	2.4追加特記 7「発生材の処理等」による。	(1.3.8)
⑥ 特別な材料の工法	標注に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定工法による。	(1.5.2)
⑦ 技能士	適用工事種別 鉄筋工事 ①鉄筋施工 (鉄筋組立て作業) コンクリート工事 ①型枠施工 鉄骨工事 ・ とび ブロック・ALCの施工 ・ ブロック建築 ・ ALCパネル施工 防水工事 ・ アスファルト防水工事作業 ・ 塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴムシート防水工事作業 ・ シーリング防水工事作業 石工事 ・ 石材施工 (石張り施工) タイル工事 ①タイル張り 木工事 ・ 建築大工 屋根及びとい工事 ・ 建築板金 (内外装板金作業) ・ スレート施工 金属工事 ・ 内装仕上げ施工 (鋼製地工事作業) 左官工事 ①左官 建具工事 ・ サッシ施工 ・ ガラス施工 カーテンウォール工事 ・ カーテンウォール施工 (PC) ・ サッシ施工 ・ ガラス施工 塗装工事 ・ 塗装 (建築塗装作業) 内装工事 ・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業 ・ 表装 (壁装作業) 植栽工事 ①造園	
⑧ 見本施工	※実施する ()	(1.5.5)
⑨ 化学物質の濃度測定	2.4追加特記 8「化学物質の濃度測定」による。	(1.5.9)
⑩ 完成図等	次のものを作成し提出する。なお、作成方法・部数等は監督員の指示による。 提出部数等 (・A1 部 ③A3 2部 ①CADデータ) ①案内図及び配置図 ②平面図 ・ 立面図 ・ 断面図 (1.7.1~1.7.3) ・ 仕上表 ③建物の保全に関する説明書 (取扱説明書を含む。) ④その他監督員が指示した図面	
⑪ 施工図等の取扱	施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。	
⑫ 工事完成写真	工事完了後整理のうえ監督員に提出する。 提出部数 2部 写真完成写真は、着手前の敷地全景 (敷地の位置は朱線で記入)、外部全景4面、内部主要各室、屋外施設その他監督員が必要と認め指示した箇所等とする。	
⑬ 特別完成写真	写真専門業者の撮影したカラー写真 2部提出する。(ネガ又は電子データ共) 大書き ※キャプション ・ 半紙 ・ 電子データ (2.0 O dpi/inch)	
⑭ 工事施工状況写真	工事施工状況写真の撮影は、工事に係る材料、施工及び品質管理の状況が確認できるように行うものとし、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領 (平成28年版) による工事写真撮影ガイドブック (平成30年度版)」を参考に、撮影計画書を作成して、監督員に提出する。 ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、撮影計画書の作成を省略できる。 提出部数 2部 印刷物若しくは電子データ (DVD等のメディア) で提出する。	
⑮ 設備工事との配合	2.4追加特記 6「工事区分表」による。	
1 監督員事務所等	・ 監督員事務所 ・ 10 ・ 20 ・ 35 ・ 65 ・ m程度を設ける。 (2.3.1) ・ 仮設事務所の中に監督員用空間を m程度確保する。 ・ 監督員が使用できる備品として、下記のものを工事期間中現場に用意し、貸与する。 ①保護帽 4ケ ②雨具 4着 ③長靴 4足 ④安全帯 4組	
② 工事用水	構内既存の施設 ※利用できない ①利用できる (※有償 ・ 無償)	
③ 工事用電力	構内既存の施設 ※利用できない ①利用できる (※有償 ・ 無償)	
④ 仮設建物等	現場事務所、倉庫、下小屋等の仮設建物の位置はあらかじめ監督員の承諾を受ける。	
⑤ 足場	外部足場は枠組足場とする。 (2.2.4) 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立てに関する基準」における2の(2)手すり置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。	
① 埋戻し及び盛土	・ A種 ※B種 ・ C種 ・ D種 ・ 建設汚泥から再生した処理土 (3.2.1) (表3.2.1)	
② 建設発生土の処理	・ 構内指示の場所 (・敷き均し ・ 堆積) (3.2.5) ①構外運出適切処理 (指定場所:) ・ 処分地未特定のため、場内仮置きとし契約後変更とする	
1 試験	・ 試験杭 (4.2.1~4.2.4) 位置、本数及び寸法 ※図示 ・ 監督員の指示による ・ 杭の荷重試験 ・ 鉛直荷重試験 ・ 水平荷重試験 試験位置 ※図示 荷重荷重 N/mm ² ・ 地盤の荷重試験 ※平板荷重試験 試験位置 ※図示 荷重荷重 N/mm ²	
2 既製コンクリート杭地	種類 (4.3.1) (4.3.3) ・ 通気力高強度プレストレストコンクリートく (PHC杭) ・ 外敷鋼管付コンクリートく (SC杭) ・ プレストレスト鉄筋コンクリートく (PRC杭)	

4	地業工事
---	------

3

4

1

鉄筋工事

©

1

©

[illegible][illegible][illegible][illegible]

10

	種類	コンクリート強度 (N/mm ²)	鋼管厚 (mm)	杭径 (mm)	杭長 (mm)	継手数	ヒト数	長期設計支持力 (kN/本)	備考									
試験杭	上杭																	
	中杭																	
	下杭																	
本杭	上杭																	
	中杭																	
	下杭																	
先端部形状	※開放形		・閉そく平たん形						(4.3.3)									
施工法	(4.3.4～4.3.5)																	
・特定埋込杭工法(建築基準法に基づく埋込杭工法とし、杭材料は指定又は認定条件に適合するもの)																		
・セメントミルク工法 支持地壁への掘削深さ ・1.5m程度 ・支持地壁への根入れ深さ ・1m以上																		
水平方向の位置ずれ精度 ・100mm以下 mm以下																		
杭の継手 ※アーク溶接) ・無溶接継手 ((4.3.6)																		
杭頭の処理 ※切断しない (4.3.8)																		
コンクリートの種別及び設計基準強度 (4.5.4)(表4.5.1)																		
() 種かつ) N/mm ² 以上																		
セメントの種類 ※高炉セメントB種 (4.5.4)																		
帯筋 ※参考2.24丸形(口) ・図示 (4.5.4)																		
鉄筋の最小かぶり厚さ mm ・図示																		
鉄筋かぶりの補強 ・図示																		
組み立てた鉄筋の節ごとの縦ぎ手 ※重ね継手 ・重ね継手の長さ 図示による																		
掘削工法 ・アースドリル工法(※安定液使用 ・無水掘削) (4.5.5)																		
・リパース工法																		
・オルケーシング工法(孔内の水張 行う ・行わない)																		
・場所打ち鋼管コンクリート杭工法 (4.5.6)																		
・拡底杭工法 (※安定液使用)																		
・行う ・行わない (4.5.5～4.5.6)																		
※再生クラッシュラン ・切込み砂利及び切込み砕石 (4.6.2)																		
施工箇所 ※建物内の土間スラブ及び土間コンクリート(ピットを除く) (4.6.5)																		
・図示による																		
(5.2.1)(表5.2.1)																		
種類の記号	呼 び 径 (mm)							備 考										
・SD345								異形鉄筋										
・SD295A	D10,D13,D16							異形鉄筋										
呼び名19mm以上の柱、梁の主筋 ※ガス圧接 ・重ね継手 (5.3.4)																		
・縦手位置 ※各部配筋参考図による ・図示 定着長さ ()																		
最小かぶり厚さは目地底から算定する (5.3.5)																		
・耐久性上不不利な箇所の鉄筋の最小かぶり厚さは下表による																		
施 工 箇 所						表5.3.6の値に加える寸法(mm)												
柱、梁、壁及び底などの外気と接する打抜き面						※10 ・												
(参考2.2)																		
※H形(口は除く) ・ (参考2.1)																		
※行う ・行わない (参考2.1)																		
一般壁 ※A形 ・B形 ・図示 (参考4.4)																		
耐震壁 ※図示 (参考7.1)																		
※H形 ・MH形 ・M形 (参考7.1)																		
・既製品(建築基準法による指定又は認定を受けたもの)																		
※超音波探傷試験 ・引張試験 (5.4.9)																		
設計基準強度 F _c (N/mm ²)		施 工 箇 所						スランプ										
①18								・15										
※24								・15or18										
・27								・15or18										
・30								・15or18										
※構造体コンクリート：発注強度=設計基準強度(F _c)・構造体強度補正值(S)																		
※Ⅰ類 ・Ⅱ類 (6.2.1)(表6.2.1)																		
※普通ポルトランドセメント又は高炉セメントのA種 (6.3.1)(6.3.2)(表6.3.1)																		
・高炉セメントB種 ()																		
※下記の商品の品質は、JIS R 5210に示された規定の他、次の規定の全てに適合するものとする。ただし、無筋コンクリートに用いる場合を除く。																		
水和熱		7d	352 J/g以下															
		28d	402 J/g以下															
アルカリシリカ反応性による区分 (6.3.1)(6.5.4)																		
①A (6.3.1)(6.5.4)																		
※B(※コンクリート中のアルカリ総量R t=3.0kg/m ³ 以下) (6.3.1)																		
②混和剤 ※混和材 (6.14.1)																		
※下記のコンクリートは無筋コンクリートとして扱う。 (6.14.1)																		
・配管埋設用コンクリート ・防水層保護コンクリート ・枠コンクリート																		
・側溝類コンクリート ・裏込めコンクリート																		
外部に面するコンクリート打抜き仕上げ(仕上塗材、塗装等の仕上げを行う場合を含む。)の打増し厚さ ※20mm ・図示 (6.8.1)																		
及び割れ誘発目地 ※図示 ・監督員の指示による (6.8.3)(11.3.7)(15.3.4)																		
外表及び保強り面の躯体表面の処理 (6.8.3)(11.3.7)(15.3.4)																		
MCR工法又は(15.3.4)(3)による目荒らし工法とする。なお、目荒らし工法の場合は、モルタルの接着に適した粗面に仕上げる工法を1.2.2「施工計画」による品質計画で定める。また、粗面の状態は、監督員の承諾を受ける。																		
適用範囲は11章タイル工事 3コンクリート素地面の処理による。																		
コンクリートの増打ち厚さ ※20mm (表6.2.4)																		
厚さは合板の厚さとする。																		
種 別	コーン穴の仕上げ面	厚 さ						施 工 箇 所										
・A種	面うち ・面と同一	※12mm ・15mm																
・B種	面うち ・面と同一	※12mm ・15mm																
・C種		・12mm																
・適用する ※適用しない (6.11.1)																		

7	鉄骨工事	1	2
---	------	---	---

事

[illegible][illegible][illegible]

4

[illegible]

5

1

5

1

[illegible][illegible][illegible]

監督員の承諾する製作工場

・建築基準法第77条の56に基づき国土交通大臣から性能評価機関として認可を受けた㈱日本鉄骨評価センター又は(株)全国鉄骨評価機構の「鉄骨政策工場の性能評価基準」に定める「グレード」として国土交通大臣から認定を受けた工場又は同等以上の能力のある工場

※適用する ・適用しない

鋼材の材質

種類の記号	使用箇所	規格等			
		※JIS規格による			
		※JIS規格による			
※トℓ7形高力ボルト・JIS形高力ボルト・溶融亜鉛めっき高力ボルト		(7.2.2)			
・その他建築基準法に基づき認定を受けたもの()					
高力ボルト及び普通ボルトの縁距・端距・ボルト間隔、ゲージ等		(7.3.2)			
※建築工事監理指針による ・図示		(7.6.4)			
※鉄骨工事技術指針による ・図示		(7.6.4)			
※図示による ・監督員の指示による		(7.6.4)			
A O Q L ※4.0% ・2.5%		(7.6.12)			
検査水準 ※第6水準 ・図示		(7.6.12)(表7.6.2)			
試験の種別	試験箇所	試験方法			
・超音波探傷試験(UT)		※標準7.6.12(イ)による			
・放射線試験(RT)					
・マクロ試験					
・焼抜き栓溶接 ・アークスポット溶接		(7.7.8)			
・隅肉溶接 ・		(7.9.2~7.9.6)			
種 別	所要性能及び適用構造区分				
耐火材吹付け	・乾式吹付けロックウール ・半乾式吹付けロックウール ・湿式吹付けロックウール ・				
・耐火板張り					
・耐火材巻付け					
・スラッシュモルタル塗り					
※構造用圧入ボルト(形状、寸法は図示による。)					
・建方用圧入ボルト(A種 ※B種)		(表7.10.1)			
※A種 ・B種		(表7.10.2)			
※A種 ・B種		(表18.3.1)			
ブロックの種類等					
(8.2.2)(8.2.3)(8.2.5)					
断面形状及び圧縮強さによる区分	正味厚さ(mm)	モジュール呼び寸法(mm)長さ 高さ	化粧の有無	適用箇所	
・			・無 ・有		
モルタルの調合(容積比)		・セメント() : 砂()			
各部の配筋 ※図示		・監督員の指示による			
ブロックの種類等					
(8.3.2)(8.3.3)(8.3.4)					
断面形状及び圧縮強さによる区分	正味厚さ(mm)	モジュール呼び寸法(mm)長さ 高さ	化粧の有無	適用箇所	
○空洞70×70(16)	150		・無 ○有	図面による	
・型枠枠70×7020			・無 ・有		
・			・無 ・有		
塀の厚さ ・					
壁鉄筋の継手、定着及び末端部の折り曲げ形状 ※図示 ・					
各部の配筋 ※図示 ・監督員の指示による					
種 別					
(8.4.2~8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)					
種 別	単位荷重(N/m ²)	厚さ(mm)	取付け工法種別等		
・外壁パネル	・1180・1960	・100	・A種 ・B種		
※平パネル		・120			
・意匠パネル					
・間仕切パネル		・80・100	・C種 ・D種 ・E種		
※平パネル					
・屋根パネル	・980	・100	※標準8.4.5による		
・床パネル	・2350・3530	・100・150	耐火性能・有り(・1時間・2時間)		
施工箇所					
(8.5.2~8.5.4)(表8.5.1)(表8.5.2)					
施工箇所	表面形状	厚さ(mm)	幅(mm)	工法	耐火性能
・外壁パネル	※フラットパネル			・A種	※有り
	・デザインパネル			・B種	
	・タイル・スラブパネル				・無し
・間仕切壁パネル	※フラットパネル			・B種	※無し
	・デザインパネル			・C種	・有り()
	・タイル・スラブパネル				
種 別					
(9.2.2)(9.2.3)(表9.2.3)~(表9.2.9)					
種 別	施 工 箇 所				
・AⅠ-1					
・AⅠ-2					
・AⅡ-2					
・DⅠ-2					
・BⅠ-2					
アスファルト ※3種					
(9.2.2)					
断熱工法の断熱材 厚さ(mm) ※25					
(9.2.2)					
材質 屋根保護防水断熱工法 ※JIS A 9521押出法ガラス繊維強化43種BA(スチ層付)					
材質 露出防水断熱工法 ※JIS A 9521発泡ポリイソシアヌレート断熱材若しくは、JIS A 9521硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号若しくは2号					
乾式保護材の材質					
(9.2.2)					
種 別	寸法(mm) : 厚さ×幅	適 用			
・押出成形セメント板(窯業系パネル) ・Ⅱ類	※Ⅰ類 ・Ⅱ類 ※15× ・×	※無石棉に限る			
・金属複合板	※12×				

[illegible]

[illegible]

		胎内市教育委員会	工事名称 中条小学校校舎建設に伴う外構工事（第Ⅱ期）	令和7年3月
		綜企画設計埼玉支店・アトリエR&N 設計共同企業体	図面名称 外構特記仕様書(4)	T-006
		一級建築士事務所 東京都知事登録 第59829号 一級建築士登録 第260001号 管理建築士 田上雅章	S=1/- (A1) S=1/- (A3)	

A. 一 般


1. 工 事 名 称	中条小学校校舎解体工事（第2期）
2. 建 築 主	胎内市
3. 建 築 地	新潟県胎内市大川町16番56号
4. 工 事 種 別	解 体
5. 主 要 用 途	小学校
6. 工 事 期 間	
7. 防 火 耐 火 構 造	耐火建築物

B. 敷地状況

1. 敷 地 面 積	11,769.00m2
2. 都市計画区域	都市計画区域：都市計画区域内 用途地域指定：第1種住居地域
3. 防 火 地 域	22条区域
4. 道 路	北側 市道中条60号線 道路幅員 5.500m 接道距離 南側 市道東町半山線 5.500m 西側 市道中学校線 5.500m 91.842m
5. 都市計画道路	あり 東中央通り線 道路幅員 18.000m 接道距離 91.842m
6. その他規制	下水道処理区域
7. 条例・指導要綱	福祉のまちづくり条例（県）：特定施設 法86条の8 全体計画認定

C. 構造・規模

1. 構 造	鉄筋コンクリート造
2. 基 礎 形 式	直接基礎
3. 階 数	地 上 3 階 建
4. 高 さ	・最高の軒高 ・最高の高さ 12.14 m





E. 付帯設備

工 事 項 目	有	無	摘 要
○印を適用する 含 別途			
電 気			
電力引込	○		
受変電	○		
発電機	○		
蓄電池	○		
幹線動力	○		
電 灯	○		
コンセント	○		
照明器具	○		
誘導灯	○		
電話配管	○		
テレビ共聴	○		
拡声放送	○		
電気時計	○		
自動火災報知	○		
防火自動閉鎖	○		
避雷針	○		
ガス警報	○		
防犯配管	○		
電気錠装置	○		
排煙設備			
給排水衛生			
衛生器具	○		
給 水	○		
給 湯	○		
排水通気	○		
ガ ス	○		
屋外消火栓	○		
汚水処理	○		
中水処理	○		
融雪、消雪	○		
床暖房	○		
熱線ヒーター		○	
空調機器	○		
配 管	○		
ダ ク ト	○		
換 気	○		
自動制御	○		
昇降機	エレベーター	○	
その他			
消 火 器	○		
消火器ボックス	○		

F. 外構・工作物他

工 事 項 目	有	無	摘 要
○印を適用する 含 別途			
準 備			
解体	○		
移 転	○		
既存処理	○		
地中埋設物処理	○		工事に重大な影響を及ぼすと 監理者が判断したものは別途
外 構			
植 栽	○		
コンクリート舗装	○		
アスファルト舗装	○		
自然石舗装			
平板ブロック等			
U字側溝	○		
マス	○		
緑石	○		
大型排水溝		○	
工 作 物			
レガ門柱		○	
三連橋		○	
既製品物置	○		移設
物置小屋等	○		
プール			
受水槽基礎	○		
キュービクル基礎	○		
GHP基礎	○		
記念碑	○		移設
門 扉			西側正門
門 扉			南側門 移設
土 留 め		○	
防球ネット		○	
バックネット		○	
スチールフェンス	○		
単管棚	○		
池	○		
百葉箱	○		移設
単管ポット	○		





階別床面積表

棟番号	棟名	地階	1 階	2 階	3 階・R 階	PH階	合計	工事区分
7	屋内運動場	67.13m2	1,471.67m2	303.85m2	16.56m2		1,859.21m2	
23	昇降口・管理		493.47m2				493.47m2	(第 2 期)
21	昇降口・管理		35.57m2				35.57m2	(第 1 期)
A	昇降口・管理		4.20m2				4.20m2	(第 2 期)
1-1	管理・教室		531.734m2	482.684m2	482.684m2		1,497.102m2	(第 1 期)
1-2	特別教室・教室		317.0475m2	317.0475m2	317.0475m2	61.336m2	1,012.4785m2	(第 1 期)
10	渡り廊下		6.66m2				6.66m2	(第 1 期)
16	図書室		226.564m2				226.564m2	(第 1 期)
24	渡り廊下		27.659m2				27.659m2	(第 1 期)
20	教室・特別教室		604.379m2	604.379m2	604.379m2	24.850m2	1,837.987m2	(第 2 期)
22	渡り廊下		33.30m2				33.30m2	
18	教室・特別教室		220.00m2	220.00m2	220.00m2		660.00m2	(第 2 期)
25-1	特別教室・教室		175.49m2	175.62m2	175.62m2		526.73m2	(第 1 期)
合計		67.13m2	2,642.7735m2	1,824.5405m2	1,799.7305m2	86.186m2	6,328.4205m2	














※既存建築物の面積は、各確認申請図の求積図（求積図の無い場合には確認申請書）に記載の面積による

※屋内運動場の地階は、建築面積1,573.18m2×1/8=196.64m2以下であるため階数には算入しない


※屋内運動場のR階は、建築面積1,573.18m2×1/8=196.64m2以下であるため階数には算入しない

建築面積表

棟番号	棟名	建築面積	工事区分
7	屋内運動場	1,573.18m2	
23	昇降口・管理	503.32m2	(第 2 期)
21	昇降口・管理	35.57m2	(第 1 期)
A	昇降口・管理	4.20m2	(第 2 期)
1-1	管理・教室	531.734m2	(第 1 期)
1-2	特別教室・教室	317.0475m2	(第 1 期)
10	渡り廊下	6.66m2	(第 1 期)
16	図書室	261.094m2	(第 1 期)
24	渡り廊下		(第 1 期)
20	教室・特別教室	610.229m2	(第 2 期)
22	渡り廊下		
18	教室・特別教室	220.00m2	(第 2 期)
25-1	特別教室・教室	196.291m2	(第 1 期)
合計		2,686.1455m2	


1. 土間コンクリート	1/10	1. アスファルト舗装	1/10	6. 【庭】緑石-御影石積	1/20	7. U字溝300型1～9蓋ナシ U字溝300型蓋付き	1/20	17. 緑石-2-1～2 コンクリートブロック	1/10
									
21. サークル1～3 自然石	1/20	23. キュビカル基礎・校庭受水槽基礎 (カッコ内数値：校庭受水槽基礎)	1/50	24. GHP基礎 L=4,800 D=1,500 H=300 (GHP基礎-1) L=4,700 D=1,200 H=300 (GHP基礎-2)	1/50	25. 北 受水槽基礎	1/50		
									
27. 記念碑-4 基礎新設詳細図	1/20	28. 記念碑-5 基礎新設詳細図	1/20	12. M1：集水マス M2：集水マス	1/20	13. M3：集水マス M4：集水マス	1/20		
 【記念碑-4 参考写真】 		 【記念碑-5 参考写真】 							
					胎内市教育委員会		工事名称 中条小学校校舎建設に伴う外構工事（第Ⅱ期）	令和7年3月	
					綜企画設計埼玉支店・アトリエR＆N 設計共同企業体 一級建築士事務所 東京都知事登録 第59829号 一級建築士登録 第260001号 管理建築士 田上雅章		図面名称 外構計画図 標準図	S=1/20 (A1) S=1/40 (A3)	K-004

[illegible][illegible][illegible]



耐震スリット（完全スリット）					
南側	腰壁部分		西側	腰壁部分	2ヶ所
北側	たれ壁部分	2ヶ所	東側	たれ壁部分	1ヶ所
			内部	腰壁部分	
				たれ壁部分	

			胎内市教育委員会		工事名称 中条小学校校舎建設に伴う外構工事（第Ⅱ期）	令和7年3月
			総合企画設計埼玉支店・アトリエR&N 設計共同企業体		図面名称 北 1階平面図	S=1/100 (A1) S=1/200 (A3)
			一級建築士事務所 東京都知事登録 第59829号 一級建築士登録 第260001号 管理建築士 田上雅章			K-006




2階 改修平面図 S=1/100

改修範囲

耐震スリット (完全スリット)							
南側	腰壁部分	西側	腰壁部分	2ヶ所	内部	腰壁部分	
たれ壁部分	3ヶ所	たれ壁部分	2ヶ所	たれ壁部分	1ヶ所		

胎内市教育委員会			工事名称 中条小学校校舎建設に伴う外構工事 (第Ⅱ期)		令和7年3月
総企画設計埼玉支店・アトリエR&N 設計共同企業体			図面名称 北 2階平面図		S=1/100 (A1) S=1/200 (A3)
一級建築士事務所 東京都知事登録 第59829号 一級建築士登録 第260001号 管理建築士 田上雅章					K-007




3階 改修平面図 S=1/100

改修範囲


耐震スリット（完全スリット）									
南側	腰壁部分	2ヶ所	北側	腰壁部分	西側	腰壁部分	2ヶ所	内部	腰壁部分
	たれ壁部分	3ヶ所		たれ壁部分		たれ壁部分	2ヶ所		たれ壁部分

内部間仕切壁 LGS65下地 @455 PB9.5 片面

		胎内市教育委員会		工事名称 中条小学校校舎建設に伴う外構工事（第Ⅱ期）		令和7年3月
		綜企画設計埼玉支店・アトリエR＆N 設計共同企業体		図面名称 北 3階平面図	S=1/100 (A1) S=1/200 (A3)	K-008
		一級建築士事務所 東京都知事登録 第59829号 一級建築士登録 第260001号 管理建築士 田上雅章				



		胎内市教育委員会		工事名称 中条小学校校舎建設に伴う外構工事（第Ⅱ期）	令和7年3月
		総合企画設計埼玉支店・アトリエR&N 設計共同企業体		図面名称 北 R階平面図	S=1/100 (A1) S=1/200 (A3)
		一級建築士事務所 東京都知事登録 第59829号 一級建築士登録 第260001号 管理建築士 田上雅章		K-009	




南側改修立面図 S=1/100


改修範囲 アルミパネルを示す

凡例

	耐震スリット（完全スリット）	1階	腰壁部分		2階	腰壁部分		3階	腰壁部分	2ヶ所
			たれ壁部分	2ヶ所		たれ壁部分	3ヶ所		たれ壁部分	3ヶ所

			胎内市教育委員会		工事名称 中条小学校校舎建設に伴う外構工事 (第Ⅱ期)	令和7年3月
			総合企画設計埼玉支店・アトリエR&N 設計共同企業体		図面名称 北 立面図-1	S=1/100 (A1) S=1/200 (A3)
			一級建築士事務所 東京都知事登録 第59829号 一級建築士登録 第260001号 管理建築士 田上雅章		K-010	

[illegible]




東側改修立面図 S=1/100

西側改修立面図 S=1/100


改修範囲

凡例										
	耐震スリット（完全スリット）	1階	腰壁部分	2ヶ所	2階	腰壁部分	2ヶ所	3階	腰壁部分	2ヶ所
			たれ壁部分	1ヶ所		たれ壁部分	2ヶ所		たれ壁部分	2ヶ所


		胎内市教育委員会		工事名称 中条小学校校舎建設に伴う外構工事（第Ⅱ期）		令和7年3月
		綜企画設計埼玉支店・アトリエR＆N 設計共同企業体		図面名称 北 立面図-3	S=1/100 (A1) S=1/200 (A3)	K-012
		一級建築士事務所 東京都知事登録 第59829号 一級建築士登録 第260001号 管理建築士 田上雅章				




--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



胎内市教育委員会				工事名称 中条小学校校舎建設に伴う外構工事（第Ⅱ期）	令和7年3月
総合企画設計埼玉支店・アトリエR&N 設計共同企業体				図面名称 北 G通ﾌﾟﾚｽ 詳細図	S=1/30(A1) S=1/60(A3)
一級建築士事務所 東京都知事登録 第59829号 一級建築士登録 第260001号 管理建築士 田上雅章				K-014	




胎内市教育委員会			工事名称 中条小学校校舎建設に伴う外構工事（第Ⅱ期）	令和7年3月
総合企画設計埼玉支店・アトリエR&N 設計共同企業体			図面名称 北 J通ﾌﾟﾚｰｽ 詳細図	S=1/30 (A1) S=1/60 (A3)
一級建築士事務所 東京都知事登録 第59829号 一級建築士登録 第260001号 管理建築士 田上雅章				K-015




改修 平面詳細図 S=1/30

- シーリング MS-2 (特記なき限り 15×10)
- 改修範囲
- 既存躯体部分




改修 断面詳細図 S=1/30




改修 断面詳細図 S=1/30


			胎内市教育委員会		工事名称 中条小学校校舎建設に伴う外構工事（第Ⅱ期）		令和7年3月	
			綜企画設計埼玉支店・アトリエR＆N 設計共同企業体		図面名称		S=1/30 (A1)	
			一級建築士事務所 東京都知事登録 第59829号 一級建築士登録 第260001号 管理建築士 田上雅章		北 CB補強 詳細図		S=1/60 (A3)	
							K-016	




改修 平面詳細図 S=1/30




改修 断面詳細図 S=1/30



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



改修 平面詳細図 S=1/30



改修 断面詳細図 S=1/30







改修範囲







既存躯体部分

			胎内市教育委員会		工事名称 中条小学校校舎建設に伴う外構工事（第Ⅱ期）	令和7年3月
			総企画設計埼玉支店・アトリエR&N 設計共同企業体		図面名称 北 PH開口閉塞詳細図	S=1/30 (A1)
			一級建築士事務所 東京都知事登録 第59829号 一級建築士登録 第260001号 管理建築士 田上雅章		S=1/60 (A3)	K-018

[illegible]

	AW 1 改修	1階 会議室	1ヶ所	AW 2 改修	1階 教室（4－2）	1ヶ所				AW 3 新設	3階 音楽室	1ヶ所
形状寸法												
工事内容	アルミパネル、ガラス撤去・新設、換気扇移設			アルミパネル、ガラス撤去・新設、換気扇移設						建具新設		
形状・枠見込	ランマ付4連引違い窓 見込 70			ランマ付4連引違い窓 見込 70						ランマ付引違い窓 見込 70		
材質・仕上	アルミ（アルマイト）			アルミ（アルマイト）						アルミ（アルマイト）		
硝子	透明ガラス t=5.0 ランマ部分透明ガラス t=3.0			透明ガラス t=5.0 ランマ部分透明ガラス t=3.0						型板ガラス t=4.0 ランマ部分透明ガラス t=3.0		
金物	アルミパネル t=2.0			アルミパネル t=2.0						付属金物一式		
				AW 4 新設	3階 音楽室	1ヶ所				AW 6 改修	1階 少人数教室、3階 家庭科室	2ヶ所
形状寸法												
工事内容				建具新設						アルミパネル、ガラス撤去・新設、換気扇移設		
形状・枠見込				ランマ付引違い窓 見込 70						ランマ付4連引違い窓 見込 70		
材質・仕上				アルミ（アルマイト）						アルミ（アルマイト）		
硝子				型板ガラス t=4.0 ランマ部分透明ガラス t=3.0						透明ガラス t=5.0 ランマ部分透明ガラス t=3.0		
金物				付属金物一式、アルミパネル t=2.0						アルミパネル t=2.0		
	AW 7 改修	1階 教室 4-3、2階 教室 6-1、6-2	3ヶ所	AW 8 改修	3階 家庭科室	1ヶ所						
形状寸法												
工事内容	アルミパネル、ガラス撤去・新設、換気扇移設			アルミパネル、ガラス撤去・新設、換気扇移設								
形状・枠見込	ランマ付4連引違い窓 見込 70			ランマ付4連引違い窓 見込 70								
材質・仕上	アルミ（アルマイト）			アルミ（アルマイト）								
硝子	透明ガラス t=5.0 ランマ部分透明ガラス t=3.0			透明ガラス t=5.0 ランマ部分透明ガラス t=3.0								
金物	アルミパネル t=2.0			アルミパネル t=2.0								
							胎内市教育委員会			工事名称 中条小学校校舎建設に伴う外構工事（第Ⅱ期）		令和7年3月
							綜企画設計埼玉支店・アトリエR＆N 設計共同企業体			図面名称 北 建具表-1		S=1/50 (A1) S=1/100 (A3)
							一級建築士事務所 東京都知事登録 第59829号 一級建築士登録 第260001号 管理建築士 田上雅章					K-020

	SD 1 新設	1. 2. 3階 女子便所	3ヶ所							
形状寸法	600 600									
工事内容	建具新設									
形状・枠見込	片開きフラッシュ戸 扉 40									
材質・仕上	スチール(扉：t=1.6 枠：t=1.6) 焼付塗装									
硝子										
金物	丁番、平面ハンドル錠付、付属金物一式									
形状寸法										
工事内容										
形状・枠見込										
材質・仕上										
硝子										
金物										
形状寸法										
工事内容										
形状・枠見込										
材質・仕上										
硝子										
金物										
形状寸法										
工事内容										
形状・枠見込										
材質・仕上										
硝子										
金物										
							工事名称 中条小学校校舎建設に伴う外構工事（第Ⅱ期）		令和7年3月	
							図面名称 北 建具表-2		S=1/100 (A1) S=1/200 (A3)	K-021

外付けブレース・既存柱 取合い部詳細図		1/10		外付けブレース・既存梁 取合い部詳細図		1/10			
									
犬走り詳細図		1/10		室外機基礎詳細図		1/10			
									
				胎内市教育委員会		工事名称 中条小学校校舎建設に伴う外構工事（第Ⅱ期）		令和7年3月	
				緑企画設計埼玉支店・アトリエR＆N 設計共同企業体		図面名称 北 部分詳細図		S=1/10 (A1) S=1/20 (A3) K-022	
				一級建築士事務所 東京都知事登録 第59829号 一級建築士登録 第260001号 管理建築士 田上雅章					