

変更契約締結結果表

工 事 名 横道地内配水管布設替(その1)工事

工 事 場 所 胎内市 横道 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後) 配水管布設工(φ200mmDIP-GX) L=92.8m

契約の相手方

株式会社 宮島工業所
代表取締役 宮嶋 誠一

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 平成30年6月8日 から 平成30年11月4日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 平成30年11月4日

契 約 金 額 9,030,960 円
(変更後)

変更の理由

現場精査の結果、既設舗装版が平均厚で $t=200\text{mm}$ と当初設計より厚いため、舗装版切断工及び破碎工の増工、舗装版撤去工に係る舗装廃材処理費、運搬費の増工、また他工区(その2)との接続工事について、当初設計では他工区(その2)工事で、(その1)工事の配管に接続する予定であったが、不断水バルブ製作日数が50日納期が遅くなり、先に他工区(その2)工事が完了となるため、工事の施工及び工程を考慮して(その1)工事で接続を実施する。このことにより材料費及び労務費、接続土工を増工したため。