

## 質 問 回 答 書

1. 入 札 予 定 日 ： 令和7年 6 月 19 日(木)

2. 番 号 ： 入札公告第 017069 号

3. 件 名 ： 村松浜集落センター新築工事

4. 施 工 場 所 ： 胎内市 村松浜 地内

5. 質問事項及び回答

| 番号 | 質問事項                                                        | 回答           | 備考 |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 1  | 化粧野地板 t=12.5 は石膏系だとt=9.5 なのですが、どのような資材か例を御示唆願えますでしょうか。      | 杉板 t=12mmです。 |    |
| 2  | 腰板は 厚さ 30mmとなっておりますが付梁材と考えてよいでしょうか。                         | 膳板です。        |    |
| 3  | 入札公告に記載ありますが、最低制限は設定なしでしょうか。また、前払い、中間金、部分払いはすべてなしとなるのでしょうか。 | お見込みのとおりです。  |    |
| 4  | A-03 図防水工事 シーリング<br>接着性試験はあるのでしょうか。ご指示願います。                 | 仕様書のとおり。     |    |

|   |                                                      |               |  |
|---|------------------------------------------------------|---------------|--|
| 5 | A-03 図建具工事 見本の製作等とありますが、どのようなものでしょうか。ご指示願います。        | 必要なしとお考えください。 |  |
| 6 | A-04 図建具工事 建具用金物マスターキー製作するとありますが、何本ご利用でしょうか。ご指示願います。 | 2本としてください。    |  |
| 7 | A-04 図内装工事 壁紙張りは全て不燃材でしょうか。ご指示願います。                  | お見込みのとおりです。   |  |
| 8 | A-05 図ユニット及びその他工事 床下点検口は、密閉式鍵付きでしょうか。ご指示願います。        | 鍵はついてない物とします。 |  |
| 9 | A-05 図ユニット及びその他工事 表示の数はいくつでしょうか。ご指示願います。             | 設計書参照のこと。     |  |

|    |                                                                                    |           |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 10 | A-24 図建具表 木製建具の材質は杉で宜しいでしょうか。ご指示願います。                                              | よろしいです。   |  |
| 11 | A-26 図家具 表面材質はホリ合板で宜しいでしょうか。ご指示願います。                                               | よろしいです。   |  |
| 12 | S-03 図基礎 型枠は鋼板型枠を使っても宜しいでしょうか。ご指示願います。                                             | よろしいです。   |  |
| 13 | S-02 図基礎伏図 設計用長期支持力 $40\text{kN/m}^2$ とあり表層改良を想定とありますが、表層改良を考えた方が宜しいでしょうか。ご指示願います。 | 協議事項とします。 |  |
| 14 | S-06 図屋根梁伏図 吹き抜け部に火打金物がありますが角材 90mm 角以上を取付で宜しいでしょうか。ご指示願います。                       | よろしいです。   |  |

|    |                                                      |                       |  |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| 15 | A-03 図屋根およびとい工事 といは無しで宜しいでしょうか。ご指示願います。              | よろしいです。               |  |
| 16 | A-09 図外部仕上げ表 外壁(1)と(2)の表面仕上げ程度をご指示願います。              | ケイミュー ネオロック 親水 16 程度。 |  |
| 17 | A-25 図 R-1 屋根 屋根換気は必要ないでしょうか。ご指示願います。                | 腰屋根部分には必要ありません。       |  |
| 18 | A-15 矩形図 2 外壁下壁・天井取合い納めについて 突きつけか水切どちらでしょうか。ご指示願います。 | 突き付けとなります。            |  |
| 19 | A-09 図外部仕上げ表 屋根仕上げは横葺き、段葺き、働き幅などの詳細をご指示願います。         | 横葺き、働き 190mmとなります。    |  |

|    |                                                             |                                               |  |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 20 | 同上で長尺のため中間ジョイントを挟んでも宜しいでしょうか。ご指示願います。                       | よろしいです。                                       |  |
| 21 | M-03 図に既設給水管撤去と記載されていますが、設計書にはありませんどちらが正でしょうか。ご指示願います。      | 給水設備の「給排水取出口工事」項目内に記載のとおり。                    |  |
| 22 | 機械設備工事で既設給水管の口径がφ25ですが、新設にて給水管φ25の取出しの必要はありますでしょうか。ご指示願います。 | 既存給水引込管の口径はφ20です。<br>本工事にて既存引込管撤去し、φ25で取出します。 |  |