

# 変更契約締結結果表

工 事 名 高畑地内配水管布設(その1)工事

工 事 場 所 胎内市 高畑 地内

種 別 管

工事の概要  
(変更後) 配水管布設工(φ75mmHPPE) L=120.8m

## 契約の相手方

株式会社 第一管工  
代表取締役 近 真之

## 工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 2,434,320 円  
(変更後)

## 変更の理由

現場精査の結果、主要地方道 新潟新発田村上線の既設舗装版が平均厚で $t=200\text{mm}$ と当初設計より厚いため、舗装版切断工及び破碎工の増工、舗装版撤去工に係る舗装廃材処理費、運搬費の増工、また当初設計では掘削深度 $H=0.9\text{m}$ にしていたが、管上の保護砂を $H=0.3\text{m}$ 確保するため、掘削深度を $H=1.0\text{m}$ に変更する。このことにより配水管布設土工を増工としたい。