

令和7年度			鹿ノ俣発電所外部電源配線		工 事 実 施 設 計 書		調 査	
							設 計	
工 事 日 数		90 日 間		令和 年 月 日 着手		令和 年 月 日 竣工		
施 工 地 名		胎内市 宮久 地内						
		実 施 設 計			変 更 設 計			
設 計 額		円 (うち消費税相当額)			円 (うち消費税相当額)			
請 負 額		円 (うち消費税相当額)			円 (うち消費税相当額)			
設 計 概 要		配線工 1 式 動力盤設置工 1 式						

胎 内 市

本工事費内訳書

	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配線工 材料費							
	モータ保護ブレーカ	3φ 3P125A	1.0	台			
	600Vビニル絶縁電線	IV38sq	3.0	m			
	トリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル	600V CVT 38sq	60.0	m			
	硬質ビニル電線管	VE54mm	24.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	金属製可とう電線管	50mm ビニル被覆	2.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	引込用ビニル絶縁電線	DV 60sq 3コより	25.0	m			
	プルボックス ステンレス製 端子付き	250×250×250mm	1.0	個			
	消耗雑材料		1.0	式			
小 計							
労務費	電工			人			

胎 内 市

本工事費内訳書

	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
動力盤設置工 材料費							
	動力制御盤	ELB3P125A MCCB3P50A×2	1.0	面			
	コンクリートポール	8-14-200	1.0	本			
	コンクリートポール運搬費		1.0	式			
	コンクリート根かせ バンド付き	1.0m	2.0	個			
	装柱金具	コの字金物 自在バンド等	1.0	式			
	引掛露出コンセント3P 250V 30A 2コ 消耗雑材料		1.0	式			
小 計							
労務費	電工			人			
	残土処理	現地均し	1.0	式			
	コンクリート根巻		1.0	式			
	建柱車損料		1.0	式			
	高所作業車損料		1.0	式			

胎 内 市

本工事費内訳書

	名	称形状・寸法	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
小計											
直接工事費				1.0	式						
共通仮設費				1.0	式						
現場管理費				1.0	式						
一般管理費				1.0	式						
工事価格				1.0							
消費税相当額				1.0	式						
工事費計											

胎 内 市

位置図



胎内スキー場
駐車場

胎内スキー場

鹿ノ俣発電所



計画平面図

