

変更契約締結結果表

工 事 名	市道東本町・北本町・本郷町線消雪井戸堀換工事	
工 事 場 所	胎内市 本郷町 地内	
種 別	さく井	
工事の概要 (変更後)	さく井工 さく井深度 H=44.0m 水中ポンプ(消雪パイプ用)φ100mm-11.0KW-3段 1基 組入制御盤(タイプ I)11KW・外気温(雪温)降水型 1個 受電配電設備(タイプ I)11~15KW 1式 揚水管100mm 2.75/本 24.75m 家屋調査 1式	
契約の相手方	新潟県胎内市高畑字新割271番地の2 株式会社 佐藤さく井設備 代表取締役 佐藤 守	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	12,402,720	円
変更の理由	・現場の地層が固く、さく井機械の掘削振動によって付近の家屋に支障を及ぼすことが考えられたため、家屋調査を増工した。 ・揚水試験結果から渇水期における水位降下が予想されたため、揚水管を増工した。	