

変更契約締結結果表

工 事 名	表町地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 表町 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 (φ 50mmHPPE) L=36.6m 給水管布設工 (φ 25mmPEP) L=2.2m 1軒 給水管布設工 (φ 20mmPEP) L=6.3m 3軒

契約の相手方	新潟県胎内市東本町4番12号 株式会社 宮島工業所 代表取締役 宮嶋 誠一
--------	---

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契約金額 (変更後)	変更なし
---------------	------

変更の理由	当初の計画では配水管の単独施工であったが、その後に発注された側溝工事と工期短縮のため、同穴施工をする計画に変更し、土工を側溝工事と按分することによる減工。 配水管布設後、舗装本復旧を施工するまでの期間に人通りの多い車道部の段差を解消するため路盤解放ではなく、仮舗装工を増工し、歩行者の安全を確保した。
-------	---