

変更契約締結結果表

工 事 名 市道村松浜本町通り線道路融雪施設(さく井)工事

工 事 場 所 胎内市 村松浜 地内

種 別 さく井

工事の概要
(変更後) さく井工
さく井深度 H=30.0m

契約の相手方 新潟県胎内市東本町10番51号
株式会社 長谷川電気工業所 胎内営業所
所長 緒形 利幸

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 平成29年11月9日 から 平成30年3月13日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 平成30年3月13日

契 約 金 額 5,529,600 円
(変更後)

変更の理由 当初設計で想定していた砂質土・レキ質土の地層が少なく、粘性土の地層が多かったことから、各地層のさく井深度を変更した。また、地層の差異と電気検層の結果から判明した帯水層より十分な揚水量が見込めるため、ストレーナの長さを12.0mから8.0mに減工した。