

変更契約締結結果表

工 事 名	ロイヤル胎内パークホテル駐車場舗装(その1)工事
工 事 場 所	胎内市 夏井 地内
種 別	ほ装
工事の概要 (変更後)	舗装工 下層路盤工(C-40)t=15cm 2,570m ² 上層路盤工(M-25)t=13cm 2,570m ² 表層工(⑨密粒度AS13F)t=5cm 2,570m ² 排水構造物工 暗渠排水管 127.0m 自由勾配側溝300型 99.0m
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組 取締役社長 小野 貴史
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	24,854,040 円
変更の理由	路床のCBR試験を実施した結果、予想よりもCBR値が低かったため舗装構成を見直したことにより、舗装工を増工としたため。