

# 変更契約締結結果表

工 事 名	草野地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 草野 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	○配水管布設工(φ 150mmDIP-GX) L=91.8m ○排泥管布設工(φ 50mmHPPE) L=3.6m ○給水管布設工(φ 20mmPEP) L=1.7m1軒 ○給水管布設工(φ 20mmHIVP) L=0.6m ○給水管布設工(φ 16mmHIVP) L=1.4m
契約の相手方	新潟県胎内市東本町4番12号 株式会社 宮島工業所 代表取締役 宮嶋 誠一
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	10,741,680 円
変更の理由	新設管布設箇所が下水道管の上部となり、土留めはしたが軟弱地盤により下水掘削時の堀山分の土砂が流出した為、土工が増えた。このことにより布設土工を増工とした。 また、地域住民の往来が多く安全確保の為、交通誘導員を増員としたため。