

# 変更契約締結結果表

工 事 名	ロイヤル胎内パークホテル駐車場舗装(その2)工事
工 事 場 所	胎内市 夏井 地内
種 別	ほ装
工事の概要 (変更後)	舗装工 下層路盤工(C-40)t=15cm 2,310.0m <sup>2</sup> 上層路盤工(M-25)t=13cm 2,310.0m <sup>2</sup> 表層工(⑨密粒度AS13F)t=5cm 2,310.0m <sup>2</sup> 排水構造物工 自由勾配側溝300型 35.0m 路床工(置換工) t=40cm 301m <sup>2</sup>
契約の相手方	新潟県新発田市豊町2丁目6番28号 株式会社 水倉組 新発田営業所 所長 石井 良衛
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	19,381,680 円
変更の理由	既設アスファルト舗装の状態が著しく悪い箇所です。土質試験を実施した結果、設計CBR3%未満であったため、この箇所の路床部を良質土で厚さ40cm置換えすることとした。このことにより、道路土工を増工としたため。